

OBIEKT:**HALA WIELOFUNKCYJNA
DLA MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ŁÓDZKICH****ADRES INWESTYCJI** : Łódź ul. Stefanowskiego 17, działka nr 90/3; 90/4; 90/5; 90/6**ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR** : MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE ,
ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT****Pomieszczenia sanitarne - wyposażenie****PROJEKTANT GENERALNY** : mgr inż. arch. Jan Wilkocki
upr. nr 106/84/WML**WSPÓŁPRACA** : mgr inż. arch. Marek Kubisz
upr.nr 9/R-34/ŁOIA/03
mgr inż. arch. Adela Antoniewicz
mgr inż. arch. Anna Zwolska
mgr inż. arch. Dominik Karczewski
mgr inż. arch. Tomek Rymarek

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP.....	3
1.1 PRZEDMIOT SST.....	3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST.....	3
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.....	3
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE.....	3
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.....	3
2. MATERIAŁY.....	3
2.1 MISKI USTĘPOWE WISZĄCE.....	4
2.2 NATRYSKI.....	4
2.3 PISUARY.....	4
2.4 UMYWALKI WPUSZCZANE W BLAT.....	4
2.5 BLAT UMYWALKOWY.....	4
2.6 UMYWALKI WISZĄCE.....	4
3. SPRZĘT.....	5
4. TRANSPORT.....	5
5. WYKONANIE ROBÓT.....	5

1. Wstęp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji i technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wyposażeniu pomieszczeń sanitarnych w :

- miski ustępowe wiszące
- natryski
- pisuary
- ścianki oddzielające pisuary
- umywalki wpuszczane w blat
- baterie umywalkowe stojące
- blaty umywalkowe
- umywalki wiszące
- lustra
- suszarki do rąk
- wieszaki naścienny ubraniowe
- kosze do śmieci
- pojemniki na papier toaletowy
- dozowniki na mydło
- szczotki do misek ustępowych

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w urządzenia wymienione w pkt.1.1

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.

2. Materiały.

Materiały stosowane do wykonywania montażu elementów wymienionych w tej specyfikacji powinny mieć między innymi:

- Aprobata Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobata Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.

Wszelkie materiały do montażu stolarki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym

w normach polskich lub aprobaty technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1 Miski ustępowe wiszące

- Korpus ceramiczny, biały
- Stelaż systemowy do zabudowy w ściankach z płyt GK
- Deska sedesowa w kolorze białym,
- Przycisk spłukujący wbudowany – kolor biały, uruchamiany ręcznie, podwójny (z funkcją oszczędzania wody). Do każdego przycisku doprowadzony w ścianie kabel sterujący i zasilający do wykorzystania w sytuacji gdy Inwestor zdecyduje się na zmianę przycisku na bezdotykowy
- Każda kabina ustępowa wyposażone dodatkowo w pojemnik na papier, szczotkę do misek ustępowych, wieszak naścienny ubraniowy
- Kabina WC dla niepełnosprawnych musi być wyposażona w jeden stały i jeden uchylny uchwyt przy misce ustępowej
- Zestawienie ilościowe misek ustępowych według rysunków
- W pomieszczeniu z WC zainstalować kosz na śmieci

2.2 Natryski

- Brodziki kwadratowe 90x90cm
- Stożące we wspólnej kabinie z miską ustępową np. w pom. nr A.0.08, A.0.10 wyposażone w ściankę szklaną narożną.
- Mieszacz wbudowany w ścianę
- Przy każdym natrysku należy zainstalować po dwa wieszaki naścienne

2.3 Pisuary

- Korpus ceramiczny, biały
- Stelaż systemowy do zabudowy w ściankach z płyt GK
- Przycisk spłukujący wbudowany – kolor biały, bezdotykowy
- Pomiedzy pisuarami zainstalować ściankę oddzielającą

2.4 umywalki wpuszczane w blat

- Korpus ceramiczny, biały
- Szerokość ok.50cm
- Bateria stojąca nablatowa, bezdotykowa.
- Syfon ze stali nierdzewnej.
- Przy każdej umywalce zainstalować dozownik mydła
- W pomieszczeniu z umywalkami zainstalować kosz na śmieci

2.5 Blat umywalkowy

- Zastosowany w pomieszczeniach : C 2.04; C 2.05; C 0.06; C 0.07; F 1.08; F 1.11;
- Blat z konglomeratów lub kamienia gr. 50mm
- Nad blatem lustro o długości równej długości blatu i wysokości ok.70cm – dokładne wymiary po określeniu dostawcy płytek ceramicznych i blatu.

2.6 umywalki wiszące

- Korpus ceramiczny, biały
- Szerokość ok.50cm
- Bateria stojąca, z mieszaczem jednouchwytowym
- Syfon ze stali nierdzewnej.
- Nad umywalką lustro - dokładne wymiary po określeniu dostawcy płytek ceramicznych.

- W każdym przedsiönku z umywalkami zainstalowaç suszarkę do rąk (dwie w pomieszczeniach nr. C 2.04; C 2.05; C 0.06; C 0.07; F 1.08; F 1.11
- Przy ka¿dej umywalce zainstalowaç dozownik mydła
- W pomieszczeniu z umywalkami zainstalowaç kosz na śmieci

3. Sprzët.

Do wykonania robót będnymi przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaç sprawny technicznie sprzët zgodny z wymaganiami producenta określonego materiału budowlanego : Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzëtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakośc i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzëtu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

4. Transport.

Do transportu materiałów, sprzëtu budowlanego i urzãdzeń stosowaç sprawne technicznie środki transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakośc robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniaç wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwaç na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.

Montowaç urzãdzenia zgodnie z instrukcją producenta oraz projektami architektonicznymi